
介護保険が適用される住宅改修の種類

以下の改修は
住宅改修費が
支給されます

- ❶手すりの取り付け
- ❷段差の解消
- ❸床又は通路面の材料の変更
- ❹扉の取替え
- ❺洋式便器等への便器の取替え
- ❻その他、❶～❺の住宅改修に付帯して必要となる工事

住 住宅改修　購 用具購入
貸 用具貸与　外 保険対象外
選 貸与か購入

玄関（外）




外 ❶足元灯設置
住 ❷コンクリートスロープの設置
住 ❸手すり取付け
住 ❹玄関ドアを引き違い戸に取替え
住 ❺滑りにくいタイルに取替え
住 ❻手すり取付け
貸 ❼移動用スロープの設置
外 ❽転落防止用柵




※玄関ポーチとそれに類するものは玄関とみなし、屋外でも工事可能。

玄関（中）



住 ❶手すり取付け
住 ❷玄関ホール床を滑りにくい床材に取替え
住 ❸手すり取付け
貸 ❹段差解消機設置
住 ❺框に踏台設置（固定する場合）
外 ❻框に踏台設置（固定しない場合）
住 ❼玄関土間を滑りにくい床材に取替え
外 ❽腰掛台設置

廊下




住 ❶扉の撤去・ドアを引戸に取替え（新設を含む）
住 ❷手すり取付け
外 ❸足元灯設置
住 ❹敷居撤去
住 ❺床を滑りにくい床材に取替え
住選 ❻スロープ取付け（固定する場合）
住 ❼床のかさ上げ（段差の解消）

階段




住 ❶手すり取付け
外 ❷足元灯設置
外 ❸階段昇降機
住 ❹滑り止めのための表面加工

寝室




住 ❶手すり取付け
住 ❷扉の撤去・出入口ドアを引戸に取替え（扉の撤去を含む）
住 ❸掃出し窓にスロープの設置
住 ❹畳からフローリング床に取替え
購 ❺ポータブルトイレ

トイレ



住 ❶手すり取付け
住 ❷ドア吊元取替え
住 ❸把手を棒状把手に取替え
住 ❹開口幅を確保するために建具の取替え
住 ❺和式便器を洋式便器に取替え
購 ❻洗浄機能付補高便座
購 ❼腰掛便座（和式便器の上に置いて、腰掛式に変換するもの）
住 ❽便器の位置変更、向きの変更
外 ❾手洗器、収納棚取付け
外 ❿暖房機設置
住 ⓫床上げ、床下げ
住 ⓬滑りにくい床材に取替え

浴室



住 ❶壁タイル取替え
住 ❷手すり取付け
住 ❸浴槽の取替え（床のかさ上げ、段差解消時に限る）
購 ❹浴槽内すのこ
購 ❺浴槽用手すり
購 ❻浴槽内いす
購 ❼入浴台
購 ❽入浴用いす
住 ❾床上げ
住 ❿滑りにくい床材に取替え
購 ⓫浴室内すのこ
住 ⓬手すり取付け
住 ⓭3枚引戸に取替え
外 ⓮カガミ
外 ⓯水栓金具取替え
外 ⓰洗面器取替え
外 ⓱収納
外 ⓲脱衣室用腰掛台設置

手すり1本の取り付け工事から住宅・トイレ・浴槽の改造まで、「福祉のプロ」が住宅改修に関するコンサルティングを行います。どうぞ、お気軽にご相談ください。

1 ご相談

担当者が、家族構成や症状などを伺いながらご相談にお応えいたします。



2 現場の調査

改修を行う家屋を見せて頂き、どの程度の改修が必要かなど、調査します。



3 ご提案・見積

ご要望と実際の調査に基づいて、改修の設計図を作成し、見積書と共に提出いたします。



4 ご契約

設計図面・見積書をよく検討して頂き、契約を行います。契約後、スケジュールの調整をいたします。



事前申請

5 施工・管理

施工に入ったら、進行状況をチェック・管理し、迅速丁寧に作業を進めます。



6 アフターフォロー

改修後のメンテナンスはもちろん、介護に関するご相談にもお応えします。

