


池田土木解体フロー

建設リサイクル法届出等事前書類作成提出

- ◆所轄警察署届け: 道路使用・道路占有等
- ◆近隣への解体工事告知
- ◆歩行者保護のための誘導員設置

標識の設置・仮設工事・仮囲い養生等



電気・電話・GAS引込撤去手配

足場養生設置

シート養生設置

その他・仮設・養生設置

- ◆騒音・振動対策及び埃による飛散がないよう放水等により防止に努めます。



解体撤去工事

残存物品撤去処分

内装材解体撤去

仕分け作業

廃材積込作業

運搬・搬出作業

跡清掃作業


工作物解体撤去

仕分け作業

廃材積込作業

運搬・搬出作業

跡清掃作業



上屋解体撤去作業

屋根葺材撤去

屋根組み撤去

外壁・壁部撤去

スラブ・床撤去

床組み等撤去



← 重機搬入

掘り方

土留め作業

地中梁撤去

基礎撤去

地中梁撤去

埋設物撤去

埋め戻し

転圧作業

廃材分別・仕分け作業


コンクリート塊・アスファルト塊等 破碎(小割)作業

木類等廃材積込作業

混合廃棄物類積込・搬出作業


金属類等廃材積込作業

コンクリートガラ類積込作業




処分(マニフェスト)


リサイクル法に基づく搬出作業



処分(マニフェスト)



処分(マニフェスト)



処分(マニフェスト)

リサイクル法に基づく搬出作業

運搬・搬出作業

整地・地均し作業

仮設排水処理

重機搬出・清掃作業

解体作業終了

建物取壊し証明書発行(池田土木株式会社)